

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา / งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ / เป่าล้างบ่อบาดาล
สี่แยกสวนป่า หมู่ที่ ๑๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๙,๐๐๐- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา / งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ / เป่าล้างบ่อบาดาล ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๖๙,๐๐๐.- บาท
(หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๒ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสง่า	ปรีชา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานชลประทานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา/ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ / เป่าล้างบ่อบาดาล

สี่แยกสวนป่า หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 13 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ



จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคา

เมื่อวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร	524,100.61	1.2726	666,970.43	
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง				
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งาน / กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก ... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			669,970.43	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			669,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนา อินทรีย์อด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ จันทร์ณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความเห็น

คำสั่ง

(นายสง่า ปรีชา)

(นายทบ รัตนคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา/งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ / เป่าล้างบ่อบาดาล สี่แยกสวนป่า หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำนวณราคากลางโดย นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2558

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา/งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ / เป่าล้างบ่อบาดาล

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน รับประทานความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา [ถังกรองสนิมเหล็ก]								
	1.1 ขุดดิน - ถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-	-	148.00	66.60	66.60	
	1.2 ททรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	350.00	122.50	91.00	31.85	154.35	
	1.3 คอนกรีตชนิด 1: 2 : 4	0.45	ลบ.ม.	1,740.00	783.00	498.00	224.10	1,007.10	
	1.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	280.00	420.00	133.00	199.50	619.50	
	1.5 เหล็ก Ø 9 มม.	0.02	ตัน	22,006.54	440.13	3,401.00	68.02	508.15	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	43.93	21.97	-	-	21.97	
	1.7 ถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกพร้อมวัสดุกรอง	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00			35,000.00	
	1.8 อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 3"	6.00	เมตร	299.31	1,795.86	-	-	1,795.86	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3 " ขึ้น 8.5"	2.00	เมตร	92.29	184.58	-	-	184.58	
	- ข้อต่อยี่โบลท์ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	165.00	330.00	-	-	330.00	
	- ข้องฉากเหล็กขนาด Ø 3 "	4.00	อัน	216.00	864.00	-	-	864.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 3"	6.00	ชุด	1,920.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	- ยูเนียนเหล็กขนาด Ø 3"	2.00	อัน	245.00	490.00	-	-	490.00	
	- นิปเปิลเหล็กขนาด Ø 3"	7.00	อัน	90.00	630.00	-	-	630.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก 80 × 80 × 80 เมตร	1.00	อัน	248.00	248.00	-	-	248.00	
	- ค่าแรงงานต่อท่อและเชื่อมต่อ	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ ท่อ HDPE (PE 80) PN 6.3								
	2.1 Ø 3"	2,167.00	เมตร	152.00	329,384.00	15.00	32,505.00	361,889.00	
	2.2 Ø 2"	824.00	เมตร	80.00	65,920.00	15.00	12,360.00	78,280.00	
	2.3 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว	275.00	เมตร	42.06	11,566.50	15.00	4,125.00	15,691.50	
	2.4 อุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	งาน	เหมารวม	5,000.00	-	-	5,000.00	
3	งานเป่าล้างท่อบำบัดน้ำเสียแยกสวนป่า	1.00	บ่อ	-	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								524,100.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา/งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ / เป่าล้างท่อบำบัดน้ำเสียแยกสวนป่า หมู่ที่ 13

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนา อินทรีย์อด)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนมกร ผิดชอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ จันทร์มณี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน