

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จำนวน 5 ศูนย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 597,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 - 1.การปรับปรุงรั้ว ศพด.บ้านด่านปริง ขนาดความยาว 46 เมตร สูง 1.40 เมตร
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด
 - 2.การขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมที่พักน้ำ ศพด.วัดหนองเจ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
ความลึก 42.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2500 ลิตร ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด
 - 3.การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน (กั้นห้องสมุดและห้องพยาบาล) ศพด.บ้านใหม่ กั้นห้องสมุดและห้อง
พยาบาล จำนวน 1 งาน ศพด.บ้านใหม่ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด
 - 4.การต่อเติมอาคารเป็นห้องวิทยาศาสตร์ ศพด.อนุบาล 3 ขวบ รร.ไทยรัฐวิทยา 38 (บ่อน้ำร้อน)
ขนาด 5 x 6 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด
 - 5.การปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน 4 x 7 เมตร ตามแบบแปลน อบต.วังหิน
กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 597,000.- บาท.- บาท ตามแบบแปลนที่
อบต.วังหินกำหนด (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายณัฐวัฒน์ จันทรมณี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	กรรมการ
6.2	นายพนมกร ผิดชอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3	นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน กองช่าง
 ประเภท โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหิน จำนวน 5 ศูนย์
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด. ภายในตำบลวังหิน จำนวน 5 ศูนย์ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 9 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	443,295.03	1.2726	564,137.26	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานครุภัณฑ์	33,300.00	1.0000	33,300.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			597,437.26	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			597,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนา อินทรีย์อด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

นายช่างโยธา


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ จันทรมณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความเห็น 

คำสั่ง

(นายสง่า ปรีชา)

(นายทบ รัตนคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ ๑๖๔ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้คณะกรรมการราคาตามรายนามข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหิน จำนวน ๕ ศูนย์ มีระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง - เดือน ๒ ปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเป็นไปตามวิชาการและระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยใช้ราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงรั้ว ศพด.บ้านด่านปริง

- ปรับปรุงรั้วขนาดความยาว ๔๖ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดถมคืน	10.80	ตร.ม.	-	-	99.00	1,069.20	1,069.20	
2	งานปักฝักร้อมปรับพื้นที่	1.00	งาน	เหมา		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	0.75	ลบ.ม.	1,635.51	1,226.63	398.00	298.50	1,525.13	
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	6.50	ลบ.ม.	1,747.66	11,359.79	436.00	2,834.00	14,193.79	
5	งานไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	280.00	8,400.00	133.00	3,990.00	12,390.00	
6	งานเหล็กเสริม								
	- Ø 12 มม.	594.96	กก.	21.84	12,993.93	3.401	2,023.46	15,017.39	
	- Ø 6 มม.	137.64	กก.	24.84	3,418.98	3.401	468.11	3,887.09	
	- ลวดผูก	18.25	กก.	43.93	801.72	-	-	801.72	
8	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	42.55	ตร.ม.	85.00	3,616.75	60.00	2,553.00	6,169.75	
	-งานฉาบปูนเรียบผนัง	85.10	ตร.ม.	60.00	5,106.00	82.00	6,978.20	12,084.20	
	-งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	73.14	ตร.ม.	60.00	4,388.40	100.00	7,314.00	11,702.40	
9	งานสี	200.79	ตร.ม.	30.00	6,023.70	30.00	6,023.70	12,047.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							92,388.07	

2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมที่พักน้ำ ศพด. วัดหนองเจ

- เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว ความลึก 42.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมถังพักน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2500 ลิตร จำนวน 1 ถัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว								
	1.1 ท่อกรูบ่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 4 นิ้ว	8.00	ท่อน	892.52	7,140.16	-	-	7,140.16	
	1.2 ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	892.52	1,785.04	-	-	1,785.04	
	1.3 ท่อตกตะกอน PVC ชั้น 13.5 Ø 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	892.52	892.52	-	-	892.52	
	1.4 กรวดกรองน้ำขนาด 1/4" - 3/8"	0.50	ลบ.ม.	2,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	1.5 น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	150.00	ลิตร	25.59	3,838.50	-	-	3,838.50	
	1.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	42.50	เมตร	-	-	600.00	25,500.00	25,500.00	
	1.7 งานเทฐานคอนกรีตขนาด 2x2x0.15 ม.	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	90.00	360.00	1,560.00	
	1.8 น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	220.00	220.00	-	-	220.00	
	1.9 ท่อสูบน้ำ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมเชื่อมต่อ	10.00	ท่อน	66.36	663.60	-	-	663.60	
	1.10 ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 Ø 4 นิ้ว	9.0	อัน	105.16	946.44	-	-	946.44	
2	งานโครงสร้างฐานรองถังเก็บน้ำ								
	2.1 งานคอนกรีต 1: 2 : 4	0.75	ลบ.ม.	1,747.66	1,310.75	498.00	373.50	1,684.25	
	2.2 ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	400.00	60.00	-	-	60.00	
	2.3 เหล็ก Ø 15 มม.	0.03	ตัน	20,859.81	625.79	3,401.00	102.03	727.82	
	2.4 ท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.00	ท่อน	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	2.5 ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	400.00	600.00	-	-	600.00	