

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสายถนนสายหนองเจ-บางพรม หมู่ที่ 10
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๖,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว ๒๒๐ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๕๖,๕๐๐.บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายณัฐวัฒน์ จันทรมณี	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร ผิดชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองเจ - บางพวง หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

หน้า

คำนวณราคา

เมื่อวันที่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง	409,997.34	1.3574	556,530.39	
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งาน / กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			559,530.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			559,500.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร เฉลี่ย 508.64 บาท/ตร.ม.

[ลงชื่อ] ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธา

[ลงชื่อ] ผู้เห็นชอบ

(นายณัฐวัฒน์ จันทร์มณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

[ลงชื่อ] ผู้อนุมัติ

(นายทบ รัตนศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

[ลงชื่อ] ผู้ตรวจสอบ

(นายพนมกร ผิดชอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

[ลงชื่อ] ผู้เห็นชอบ

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเจ - บางพงษ์ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำนวณราคากลางโดย นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ปริมาณงาน ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 ม. หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดแน่น พื้นทางเดิม 95%	1,100.00	ตร.ม.	-	-	10.03	11,143.00	11,143.00	
2	งานวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น 95 %	198.00	ลบ.ม.	595.53	117,914.94	-	-	117,914.94	
3	งานลาดยางแบบ PRIME COAT	1,100.00	ตร.ม.	28.65	31,515.00	-	-	31,515.00	
4	งานลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	1,100.00	ตร.ม.	214.30	235,730.00	-	-	235,730.00	
5	งานตีเส้นจราจร	50.72	ตร.ม.	270.00	13,694.40	-	-	13,694.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							409,997.34	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธา