

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายสายถนนสายทับควาย-ไผ่สน หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๖,๐๐๐- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว ๒๒๐ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายตามประมาณการราคากลางของ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๗๗,๑๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสง่า	ปรีชา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน / งาน งานทาง
 การ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทับควาย - ไสยาสน์ หมู่ที่ 8
 ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 งานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 ราคากลางโดย นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
 งาน ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 ม. หน้า 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร
 ลาดดำเนินการ 45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดแน่น พื้นที่ทางเดิม 95%	1,100.00	ตร.ม.	-	-	8.48	9,328.00	9,328.00	
งานวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น 95 %	198.00	ลบ.ม.	547.19	108,343.62	-	-	108,343.62	
งานลาดยางแบบ PRIME COAT	1,100.00	ตร.ม.	43.89	48,279.00	-	-	48,279.00	
งานลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	1,100.00	ตร.ม.	216.34	237,974.00	-	-	237,974.00	
งานตีเส้นจราจร	50.72	ตร.ม.	270.00	13,694.40	-	-	13,694.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							417,619.02	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทับควาย - ไสยาสน์ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ทิแนบ

จำนวน

1

หน้า

คำนวณราคา


เมื่อวันที่ 1

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน <u>งานอาคาร</u>				
2	งาน / กลุ่มงาน <u>งานทาง</u>	417,619.02	1.3749	574,184.39	
3	งาน / กลุ่มงาน <u>งานชลประทาน</u>				
4	งาน / กลุ่มงาน <u>งานชลประทาน</u> <u>และท่อเหลี่ยม</u>				
5	งาน / กลุ่มงาน <u>งานครุภัณฑ์</u>	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก ... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			577,184.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			577,100.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร เฉลี่ย 524.64 บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการราคา(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

[นายธนา อินทรียอด]

[นายพนมกร ผิดชอบ]

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

[นายสง่า ปรีชา]

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

[นายทบ รัตนคช]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน