

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง-หน้าวัด หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ พร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

หน้า

คำนวณราคา

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน [บาท]	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	499,521.10	1.4019	700,278.63	
3	งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งาน / ป้ายประชาสัมพันธ์ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			700,278.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			700,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เฉลี่ย 700 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนา อินทรีย์อด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายบุญฤทธิ์ พรหมแดน)

(นายสง่า ปรีชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายทบ รัตนศข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง-หน้าวัด หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำนวณราคากลางโดย

นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน 2560

ปริมาณงาน ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ

45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งบดอัดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,200.00	ตร.ม.	-	-	10.53	12,636.00	12,636.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	50.00	ลบ.ม	572.85	28,642.50	-	-	28,642.50	
3	งานคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	428.01	428,010.00	-	-	428,010.00	
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวางExpansion Joint	15.00	เมตร	142.68	2,140.20	-	-	2,140.20	
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contracsion Joint	80.00	เมตร	107.54	8,603.20	-	-	8,603.20	
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว Longitudina Joint	200.00	เมตร	37.54	7,508.00	-	-	7,508.00	
7	งานวัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม	342.32	11,981.20	-	-	11,981.20	
			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					499,521.10	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง-หน้าวัด หมู่ที่ ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายบุญญฤทธิ์	พรมแดน	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ