

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารโรงผลิตปุ๋ย หมู่ที่ ๖ (สำนักสงฆ์เกาะสมอ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (๒ ด้าน) ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐.- บาท

(สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๓ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสง่า	ปรีชา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารโรงผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 6 (สำนักสงฆ์เกาะสมอ)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

3

หน้า

คำนวณราคา

เมื่อวันที่

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร	201,335.28	1.2726	256,219.28	
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง				
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งาน / กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			256,219.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			256,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[นายธนา อินทรีย์อด]

[นายพนมกร ผิดชอบ]

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[นายสง่า ปรีชา]

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความเห็น

คำสั่ง

[นายสง่า ปรีชา]

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

[นายทบ รัตนคง]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารโรงผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 6 [สำนักสงฆ์เกาะสมอ]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 3 คน

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร [2 ด้าน]

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานราก								
	- งานวางผัง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานดินถมปรับพื้นที่	45.00	ลบ.ม.	120.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- งานขุดดิน - ถมคืน	5.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	814.00	814.00	
	- งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	20.46	ลบ.ม.	1,747.60	35,755.90	498.00	10,189.08	45,944.98	
	- ไม้แบบ [คิด 50%]	45.60	ตร.ม.	200.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	91.20	ตร.ม.	-	-	133.00	12,129.60	12,129.60	
	- เหล็กเสริม								
	Ø RB 6 มม.	0.18	ตัน	25,261.68	4,547.10	3,401.00	612.18	5,159.28	
	Ø RB 12 มม.	0.34	ตัน	22,362.15	7,603.13	3,401.00	1,156.34	8,759.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.93	307.51	-	-	307.51	
	- เส้า คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x30 ม.	12.00	ตัน	450.00	5,400.00	135.00	1,620.00	7,020.00	

/ 2. งานหลังคา ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคา								
	- เหล็ก [150x50x20x3.2 มม.	14.00	ท่อน	991.25	13,877.50	-	-	13,877.50	
	- เหล็ก [75x45x15x2.3 มม.	30.00	ท่อน	457.94	13,738.20	-	-	13,738.20	
	- น๊อตยึดเสานขนาด Ø 9 มม. ยาว 8 นิ้ว	24.00	ตัว	25.00	600.00	-	-	600.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	1,302.84	กก.	-	-	8.50	11,074.14	11,074.14	
	- เจิงขายไม้สำเร็จรูป	44.00	เมตร	35.00	1,540.00	69.00	3,036.00	4,576.00	
	- ทับแนวเจิงขาย ไม้สำเร็จรูป	44.00	เมตร	25.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- แผ่นเหล็ก (ช่วงต่อโครงหลังคา)	12.00	แผ่น	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- บันลม ไม้สำเร็จรูป	12.00	เมตร	35.00	420.00	69.00	828.00	1,248.00	
	- ทับแนวบันลม ไม้สำเร็จรูป	12.00	เมตร	25.00	300.00	-	-	300.00	
	- กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่สีซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม. (พร้อมอุปกรณ์)	308.00	แผ่น	52.00	16,016.00	-	-	16,016.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	132.00	ตร.ม.	-	-	28.00	3,696.00	3,696.00	
3	งานรื้อถอนกำแพงเดิม	34.00	ตร.ม.	-	-	38.00	1,292.00	1,292.00	
4	งานสี								
	- สีน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	38.00	570.00	1,095.00	
5	งานฉนัง								
	- ฉนังก่ออิฐบล็อค	41.40	ตร.ม.	120.00	4,968.00	60.00	2,484.00	7,452.00	
	- ฉนังฉาบปูนเรียบ	82.80	ตร.ม.	70.00	5,796.00	82.00	6,789.60	12,585.60	
6	งานพื้นผิว								
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	120.00	ตร.ม.	40.00	4,800.00	40.00	4,800.00	9,600.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานไฟฟ้า และแสงสว่าง								
	- ชูตโคมกล่องเหล็กเปลี่ยน หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 w	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	115.00	690.00	2,790.00	
	- สวิตช์	2.00	ชุด	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00	
	- ปลั๊ก	2.00	ชุด	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00	
	- สายไฟขนาดต่าง ๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							201,335.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารโรงผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 6 (สำนักสงฆ์เกาะสมอ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนา อินทรีย์ยอด)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนมกร ผิดชอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสง่า ปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน