

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายหนองกก - ด้านปริง หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว ๓๗๕ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร ๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๔๙,๐๐๐.- บาท
(หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสง่า	ปรีชา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานทาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายหนองกก - ด้านปริงหมู่ที่ 9

หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

จ้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

นายธนา อินทร์ยอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ระยะทาง 400 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875 เมตร

45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดแน่น พื้นที่ทางเดิม 95 %	1,875.00	ตร.ม.	-	-	4.68	8,775.00	8,775.00	
งานวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น 95 %	375.00	ลบ.ม.	401.67	150,626.25	-	-	150,626.25	
งานลาดยางแบบ PRIME COAT	1,875.00	ลบ.ม.	26.93	50,493.75	-	-	50,493.75	
งานลาดยางแบบ Cape Seal	1,875.00	ตร.ม.	125.63	235,556.25	-	-	235,556.25	
งานตีเส้นจราจร	85.11	เมตร	270.00	22,979.70	-	-	22,979.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							468,430.95	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์ยอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายหนองกก - ด้านปริงหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

หน้า

คำนวณราคา

เมื่อวันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน <u>งานอาคาร</u>				
2	งาน / กลุ่มงาน <u>งานทาง</u>	468,430.95	1.3749	644,045.71	
3	งาน / กลุ่มงาน <u>งานชลประทาน</u>				
4	งาน / กลุ่มงาน <u>งานชลประทาน</u> <u>และท่อเหลี่ยม</u>				
5	งาน / กลุ่มงาน <u>งานครุภัณฑ์</u>	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก ... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			647,045.71	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			647,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

[นายธนา อินทรีย์อด]

[นายพนมกร ผิดชอบ]

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

[นายสง่า ปรีชา]

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

[นายทบ รัตนศษ]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน