

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายหนองกก - ด้านปริง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร ๖๘๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว ๔๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมงานฝังท่อระบายน้ำ
คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๗ ท่อน ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐.- บาท
(หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสง่า	ปรีชา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน กองช่าง
 ประเภท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายหนองกก - ด้านปริง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	504,494.10	1.3574	684,800.29	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานครุภัณฑ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			687,800.29	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			687,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนา อินทรีย์ยอด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความเห็น

คำสั่ง

(นายสง่า ปรีชา)

(นายทบ รัตนคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ 130 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม 2558 กำหนดให้คณะกรรมการราคาตามรายนามข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายนอก - ด้านปริง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 มีระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง - เดือน 2 ปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเป็นไปตามวิชาการและระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม 2558 โดยใช้ราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดแน่น พื้นที่เดิม 95 %	2,000.00	ตร.ม.	-	-	1.40	2,800.00	2,800.00	
2	งานวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น 95 %	400.00	ลบ.ม.	321.36	128,544.00	-	-	128,544.00	
3	งานลาดยางแบบ PRIME COAT	2,000.00	ลบ.ม.	32.93	65,860.00	-	-	65,860.00	
4	งานลาดยางแบบ Cape Seal	2,000.00	ตร.ม.	135.77	271,540.00	-	-	271,540.00	
5	งานตีเส้นจราจร	92.22	เมตร	270.00	24,899.40	-	-	24,899.40	
6	งานฝังท่อระบายน้ำ - ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 x1.00 ม. จำนวน 1 แถว ๆ ละ 7 ท่อน	7.00	ท่อน	1,550.10	10,850.70	-	-	10,850.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								504,494.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายนอก - ด้านปริง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนา อินทร์ยอด)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนมกร ผิดชอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสง่า ปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายหนองกก - ด้านปริง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9

ราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย × Fn	ราคากลาง
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดแน่นพื้นทางเดิม 95%	ตร.ม.	2,000.00	1.40	2,800.00	1.3574	1.90	3,800.72
2	งานวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น 95%	ลบ.ม.	400.00	321.36	128,544.00	1.3574	436.21	174,485.63
3	งานลาดยางแบบ PRIME COAT	ตร.ม.	2,000.00	32.93	65,860.00	1.3574	44.70	89,398.36
4	งานลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	2,000.00	135.77	271,540.00	1.3574	184.29	368,588.40
5	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	92.22	270.00	24,899.40	1.3574	366.50	33,798.45
6	งานฝังท่อระบายน้ำ - ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 × 1.00 ม. จำนวน 1 แถว ๆ ละ 7 ท่อน	ท่อน	7.00	1,550.10	10,850.70	1.3574	2,104.11	14,728.74
6	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวม								687,800.29

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายหนองกก - ด้านปริง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนา อินทรีย์อด)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนมกร ผิดชอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสง่า ปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน