

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายน้ำร้อน – เกาะแค หมู่ที่ ๑๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 635,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว 200 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5๐ ตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคากลางของ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 607,900.- บาท
(หักแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ (๑ หน้า)

๕.๒ ปร.๔ (๑ หน้า)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	นายสง่า	ปรีชา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
6.2	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายน้ำร้อน - เกาะแค หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 13 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

หน้า

คำนวณราคา

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	435,008.69	1.3749	598,093.45	
3	งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งานครุภัณฑ์	3000	1.0000	3000	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก ... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			601,093.45	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			601,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายพนมกร ผิดชอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายทบ รัตนคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายน้ำร้อน - เกาะแค หมู่ที่ ๑๓
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 คำนวณราคากลางโดย นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม 2559
 ปริมาณงาน ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร
 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,200.00	ตร.ม.	-	-	8.48	10,272.00	10,176.00	
2	งานทราบหยาบรองพื้นคอนกรีต	50.00	ลบ.ม	453.11	27,500.00	-	-	22,655.50	
3	งานคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	374.66	389,510.00	-	-	374,660.00	
4	งานรอยต่อขยายตามขวาง Expansion Joint	15.00	เมตร	125.60	1,884.00	-	-	1,884.00	
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	95.00	เมตร	80.28	9,308.00	-	-	7,624.60	
6	งานรอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	200.00	เมตร	44.30	9,702.00	-	-	8,860.00	
7	งานวัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม	353.27	18,600.00	-	-	14,130.80	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				439,990.90	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

[นายธนา อินทรีย์อด

นายช่างโยธาชำนาญงาน