

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาลาโรงประชุมหมู่ที่ ๓ - ถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๖,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสิ่งเขย ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๕๖,๐๐๐.- บาท

(หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายบุญฤทธิ์	พรมแดน	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาลาโรงประชุมหมู่ที่ 3 - ถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 84 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง	468,271.60	1.4019	656,469.96	
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			656,469.96	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			656,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร เฉลี่ย

656.47 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนา อินทรียอด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายบุญญฤทธิ์ พรหมแดน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความเห็น

คำสั่ง

(นายทบ รัตนคง)

(นายสง่า ปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาลาโรงประชุมหมู่ที่ 3 - ถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 คำนวณราคากลางโดย นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 ปริมาณงาน ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร
 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้ววบดทับ	1,200.00	ตร.ม.	-	-	10.43	12,516.00	12,516.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	50.00	ลบ.ม.	569.80	28,490.00	-	-	28,490.00	
3	งานคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	396.24	396,240.00	-	-	396,240.00	
4	งานรอยต่อขยายตามขวาง Expansion Joint	15.00	เมตร	139.04	2,085.60	-	-	2,085.60	
5	งานรอยต่อหดตามขวาง Contraction Joint	80.00	เมตร	100.94	8,075.20	-	-	8,075.20	
6	งานรอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	200.00	เมตร	36.47	7,294.00	-	-	7,294.00	
7	งานวัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม.	339.27	13,570.80	-	-	13,570.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							468,271.60	

ลงชื่อ

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการราคา