

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสโปง-ไสกรด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๕๓,๔๐๐.- บาท

(ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายบุญฤทธิ์	พรมแดน	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโสปง-โสปกรุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง	394,780.32	1.4019	553,442.53	
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			553,442.53	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			553,400.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร เฉลี่ย

536.27 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนา อินทร์ยอด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญญฤทธิ์ พรหมแดน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำสั่ง

ความเห็น

(นายทบ รัตนคง)

(นายสง่า ปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโสปง-ไสกรุด

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีฯ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปูผิวพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,100.00	ตร.ม.	10.43	11,473.00	1.4019	14.62	16,083.99
2	งานวัสดุหินคลุก	198.00	ลบ.ม.	526.09	104,165.82	1.4019	737.52	146,030.06
3	งาน PRIME COAT	1,100.00	ตร.ม.	28.39	31,229.00	1.4019	39.79	43,779.93
4	งานลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	1,100.00	ตร.ม.	214.00	235,400.00	1.4019	300.00	330,007.26
5	งานตีเส้นจราจร	50.05	ตร.ม.	250.00	12,512.50	1.4019	350.47	17,541.27
รวมราคาค่างานต้นทุน					394,780.32			
รวมราคาค่างานก่อสร้าง								553,442.51

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโสปง-ไสกรุด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนา อินทรีย์อด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

(นายบุญญฤทธิ์ พรหมแดน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน