

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสายหนองเจ - บางพวง หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว ๒๒๐ เมตร ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๘๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคา กลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายณัฐวัฒน์ จันทรมณี	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร ผิดชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองเจ - บางพงษ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำนวณราคากลางโดย

นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

ปริมาณงาน

ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร หนา 0.05 เมตร

พร้อมฝังท่อ คสล. จำนวน 1 จุด หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ

45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดแน่น พื้นทางเดิม 95%	1,100.00	ตร.ม.	-	-	10.03	11,033.00	11,033.00	
2	งานวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น 95 %	198.00	ลบ.ม.	590.33	116,885.34	-	-	116,885.34	
3	งานลาดยางแบบ PRIME COAT	1,100.00	ตร.ม.	29.98	32,978.00	-	-	32,978.00	
4	งานลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	1,100.00	ตร.ม.	247.60	272,360.00	-	-	272,360.00	
5	งานตีเส้นจราจร	50.72	ตร.ม.	270.00	13,694.40	-	-	13,694.40	
6	งานท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร (ตามแบบกำหนด	8.00	ท่อน	3,393.38	27,147.04	-	-	27,147.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								474,097.78	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองเจ - บางพวง หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง	474,097.78	1.3574	643,540.33	
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งาน / กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก ... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			646,540.33	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			646,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร เฉลี่ย 587.76 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการราคา


(นายธนา อินทรีย์ยอด)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นายพนมกร ผิดชอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ


(นายณัฐวัฒน์ จันทรมณี)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายสง่า ปรีชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายทบ รัตนคช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน