

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย ๓/๔ หมู่ที่ ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว ๒๖๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคา
กลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๒๖,๐๐๐.บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายณัฐวัฒน์	จันทร์มณี	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย 3/4 หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน <u>งานอาคาร</u>				
2	งาน / กลุ่มงาน <u>งานทาง</u>	459,517.48	1.3574	623,749.03	
3	งาน / กลุ่มงาน <u>งานชลประทาน</u>				
4	งาน / กลุ่มงาน <u>งานชลประทาน</u> <u>และท่อเหลี่ยม</u>				
5	งาน / กลุ่มงาน <u>งานครุภัณฑ์</u>	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก ... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			626,749.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			626,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร เฉลี่ย 602.64 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพนมกร ผิดชอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายณัฐวิวัฒน์ จันทรมณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายทบ รัตนคช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอย 3/4 หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำนวณราคากลางโดย

นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

ปริมาณงาน

ระยะทาง 260 เมตร ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร)

ระยะเวลาดำเนินการ .

45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งบดอัดพื้นทางเดิมแล้ว บดทับ	1,300.00	ตร.ม.	-	-	1.60	2,080.00	2,080.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	52.00	ลบ.ม.	482.93	25,112.36	-	-	25,112.36	
3	งานคอนกรีต	1,040.00	ลบ.ม.	375.12	390,124.80	-	-	390,124.80	
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	20.00	เมตร	184.60	3,692.00			3,692.00	
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contracsion Joint	80.00	เมตร	113.78	9,102.40			9,102.40	
6	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม.	406.96	16,278.40			16,278.40	
7	งานท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.	7.00	ท่อน	1,875.36	13,127.52	-	-	13,127.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								459,517.48	

[ลงชื่อ]

ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธา