

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไผ่ฝ้าย – บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางถนนยาว ๒๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการราคา
กลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๑๗,๐๐๐.บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ หน้า)

๕.๒ พร. ๔ (๑ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายณัฐวัฒน์ จันทรมณี	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพนมกร ผิดชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธนา อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายไผ่ฝาย - บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 คำนวณราคากลางโดย นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559
 ปริมาณงาน ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งบดอัดพื้นทางเดิมแล้ว บดทับ	1,200.00	ตร.ม.	-	-	9.93	11,916.00	11,916.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	50.00	ลบ.ม.	506.54	25,327.00	-	-	25,327.00	
3	งานคอนกรีต	1,000.00	ลบ.ม.	378.21	378,210.00	-	-	378,210.00	
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	15.00	เมตร	184.76	2,771.40			2,771.40	
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contracsion Joint	80.00	เมตร	112.67	9,013.60			9,013.60	
6	งานรอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	200.00	เมตร	44.55	8,910.00			8,910.00	
7	งานวัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม.	406.90	16,276.00	-	-	16,276.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								452,424.00	

[ลงชื่อ]

ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสี่ฝ้าย - ปอน้ำร้อน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน / กลุ่มงาน งานทาง	452,424.00	1.3574	614,120.34	
3	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน / กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งาน / กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			617,120.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			617,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เฉลี่ย 617.12 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์ยอด)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายณัฐวัฒน์ จันทรมณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายทบ รัตนคช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพนมกร ผิดชอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน