

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓/๕ หมู่ที่ ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๙,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพของพื้นที่
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณการ
ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๒๒,๐๐๐.-บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ (๑ หน้า)

๕.๒ ปร.๔ (๑ หน้า)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....

๖.๒.....

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรักพร	บริษัท	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพนมกร	ผิตชอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายธนา	อินทรีย์อด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3/5 หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	444,262.16	1.4019	622,811.12	
3	งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน				
4	งาน/กลุ่มงาน งานชลประทาน และท่อเหลี่ยม				
5	งาน / ป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			622,811.12	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			622,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ มีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เฉลี่ย 622.00 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนา อินทร์ยอด)

(นายพนมกร ผิดชอบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายณรินทร์ เหลือสม)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายทบ รัตนศษ)

(นายรักพร บริพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3/5 หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

คำนวณราคากลางโดย

นายธนา อินทรีย์อด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ปริมาณงาน

ระยะทาง 250 เมตร ถนนกว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไล่ทางตามสภาพของพื้นที่หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ

90 วัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งบดอัดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,100.00	ตร.ม.	-	-	11.06	12,166.00	12,166.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	50.00	ลบ.ม.	596.40	29,820.00	-	-	29,820.00	
3	งานคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	375.85	375,850.00	-	-	375,850.00	
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวางExpansion Joint	12.00	เมตร	97.10	1,165.20	-	-	1,165.20	
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contracsion Joint	84.00	เมตร	98.29	8,256.36	-	-	8,256.36	
6	งานวัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	566.82	17,004.60	-	-	17,004.60	
			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					444,262.16	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(นายธนา อินทรีย์อด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน